

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10+10	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*8.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR-W 4-01 0441-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
5	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - dachowa paroprzepuszczalna zbrojona	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
6	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych- kontrłaty	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
7	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych-łaty	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
8	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
9	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -komin, gzyms , wiatrownica	m ²		
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
11	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłązy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		2*10.5	m	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		2*8.5	m	17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ -cegła klinkierowa pełna	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
17	KNR-W 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 6 m	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
18	KNR 2-22 0702-05 analgia	Ułożenie łąw kominiarskich	m		
		2	m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	wycena własna	wywóz materiałów z rozbiórki i usunięcie eternitu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000