

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont chodnika w parku przy klubie Hades.					
1		Rozbiórki			
1	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 232.14	m ² m ²	232.140	
				RAZEM	232.140
2	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 273.2	m m	273.200	
				RAZEM	273.200
3	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 19.5	m ³ m ³	19.500	
				RAZEM	19.500
2		wykonanie chodnika			
5	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 80% kostka szara, 20% kostka grafitowa 282	m ² m ²	282.000	
				RAZEM	282.000
7	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 268	m m	268.000	
				RAZEM	268.000
8	KNR 2-31 d.2 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - <i>krawężniki z rozbiórki</i> 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000