

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		remont chodników			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
	d.1 0815-01	274	m ²	274.000	
				RAZEM	274.000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
	d.1 0814-01	252	m	252.000	
				RAZEM	252.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
	d.1 0108-11	16.72	m ³	16.720	
				RAZEM	16.720
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	d.1 0511-02	311	m ²	311.000	
				RAZEM	311.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	d.1 0407-01	273	m	273.000	
				RAZEM	273.000
6	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
	d.1 0102-01	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy podbudowy w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy żwiru po zag. 10 cm	m ²		
	d.1 0104-01	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²		
	d.1 0401-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		remont postumentu pod czołgiem			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
	d.2 0307-02	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
	d.2 0201-01	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02	Obmurowanie postumentu pełne z cegieł klinkierowych grubości 1/2 ceg.	m ²		
	d.2 0120-02	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
	d.2 0203-08	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNR 4-01	Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	d.2 0305-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-31	Warstwa filtracyjna ze żwiru płukanego lub tłucznia frakcja 10-20 mm - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
	d.2 0105-01	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Przeniesienie transportera			
15		Przeniesienie dźwigiem konstrukcji stalowej - transportera o wadze do 20 Mg (2 przerzuty)	szt		
	d.3	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych wraz z wykonaniem podparcia pod transporter	m		
	d.3 0809-01	15*2	m	30.000	
				RAZEM	30.000