

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w cz.ul.9-go PSK w Grajewie					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.13	km km	0.130	0.130
				RAZEM	0.130
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 625	m ² m ²	625.000	625.000
				RAZEM	625.000
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135	m m	135.000	135.000
				RAZEM	135.000
4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 12	m ³ m ³	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 12	m ³ m ³	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 625	m ² m ²	625.000	625.000
				RAZEM	625.000
7	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 90	m ³ m ³	90.000	90.000
				RAZEM	90.000
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7	m ³ m ³	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135	m m	135.000	135.000
				RAZEM	135.000
10	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 450	m ² m ²	450.000	450.000
				RAZEM	450.000
11	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 385	m m	385.000	385.000
				RAZEM	385.000
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik, opaska 250	m ² m ²	250.000	250.000
				RAZEM	250.000
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ścieżka rowerowa 236	m ² m ²	236.000	236.000
				RAZEM	236.000
14	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 60	m ² m ²	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 60	m ² m ²	60.000	60.000
				RAZEM	60.000
16	Analiza własna	Oznakowanie pionowe (2 znaki D-6) i poziome malowanie farbą przejścia dla pieszych. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników. 140	m ² m ²	140.000	140.000
				RAZEM	140.000