

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>roboty ziemne</b>			
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,022+0,016+0,021	km		
			km	0,059	
				RAZEM	0,059
2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (2,2+0,5)/2*1,15*59 (2,0+0,5)/2*1,0*(9+4)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	91,598	
			m <sup>3</sup>	16,250	
				RAZEM	107,848
3	KNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m 6*0,5*0,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
4	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 59+15*0,3*0,4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	60,800	
				RAZEM	60,800
5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 109-61	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	48,000	
				RAZEM	48,000
6	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 109	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	109,000	
				RAZEM	109,000
<b>2</b>		<b>roboty sieciowe</b>			
7	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 59	m		
			m	59,000	
				RAZEM	59,000
8	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 3	stud.		
			stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000