

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Remont jezdni Osiedle Młodych		
	Identyfikator kosztorysu: REMONT JEZDNI - OS. MŁODYCH 2010	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2010-04-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	remont jezdni		
10	KNR 2-31 801-3 Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm mechanicznie	100 m2	8,50
20	KNR 2-31 801-4 Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm -dodatek za 3cm	100 m2	25,50
30	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	100 m2	8,50
40	KNR 2-31 105-7 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	100 m2	8,50
50	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	1 m3	128,00
60	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km	1 m3	128,00
2	wymiana krawężników		
10	KNR 2-31 813-3 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m	0,60
20	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej - krawężnik z odzysku	100 m	0,50
30	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej - krawężniki nowe	100 m	0,10
40	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	1 m3	0,75
50	KNR 2-31 606-4 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatu 20 cm	100 m	0,40

----- Koniec wydruku -----