

Nazwa Firmy	Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Przebudowa chodników w ul. Nowickiego i ul. Kilińskiego	
	Identyfikator kosztorysu: CHODNIKI W UL. NOWICKIEGO I KILIŃSKIEGO -2011

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2011-10-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ul. Nowickiego		
10	KNR 2-31 815-1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej	100 m2	6,07
20	KNR 2-31 814-1 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	100 m	0,53
30	KNR 2-31 813-4 Rozebranie krawężników betonowych o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	100 m	0,28
40	KNR 2-31 811-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem, gr.płyt 15 cm	100 m2	1,17
50	KNR 4-04 1104-1 Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport bloków i brył o ciężarze do 50 kg samochodami skrzyniowymi na odl.1 km	1 t	110,48
60	KNR 4-04 1104-3 Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km samochodami skrzyniowymi	1 t	110,48
70	KNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	4,48
80	KNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	1,17
90	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	100 m	1,60
100	KNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	100 m	0,28
120	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	100 m2	1,22
130	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem	100 m3	0,18
140	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	100 szt	0,01
150	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	100 szt	0,04
2	ul. Kilińskiego		
10	KNR 2-31 815-1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	100 m2	3,68

	betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej		
W1 Przedmiar robót		wyk.dn.2011-10-04	str. 2
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 2-31 811-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem, gr.płyt 15 cm	100 m2	0,42
30	KNR 4-04 1104-1 Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport bloków i brył o ciężarze do 50 kg samochodami skrzyniowymi na odl.1 km	1 t	48,84
40	KNR 4-04 1104-3 Wywiezienie bloków oraz brył ceglanych i betonowych przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km samochodami skrzyniowymi	1 t	48,84
50	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	2,54
60	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (materiał z rozbiórki)	100 m2	0,50
70	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m2	0,50
80	KNR 2-31 407-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	100 m	0,69
90	KNR 2-31 403-1 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej (krawężniki z rozbiórki)	100 m	0,14
100	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	100 szt	0,02
110	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	100 szt	0,02
120	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	100 szt	0,01
130	KNR 2-31 818-3 Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych	100 m	0,54
140	KNR 2-31 701-6 Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków 2 m z rur o średnicy 60 mm	100 m	0,30
150	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	100 m2	0,30
160	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem	100 m3	0,24
----- Koniec wydruku -----			