

GP. 7013.4-1/11

**ZAWIADOMIENIE**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo informuje, iż w związku z ogłoszonym publicznym przetargiem nieograniczonym pn **"Rozbudowa cmentarza komunalnego w Grajewie"** trzech Wykonawców złożyło do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

1. „Zamawiający odnośnie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wymaga aby wykonawcy „zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki POLBRUK o pow. min 1000,0m<sup>2</sup> i sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej długości min. 250mb.

Firma (...) zwraca się z zapytaniem czy w/w warunek musi być spełniony łącznie (nawierzchnia utwardzona i kanalizacja) czy może być w odrębnych zamówieniach?”

2. „Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiaru robót:

Prosimy o wyjaśnienie:

W przedmiarze robót nie ma pozycji ukształtowanie terenu-roboty ziemne, a jest w opisie zadania SIWZ. Czy należy do kosztorysu doliczyć pozycję „ Roboty ziemne„? Według naszej wizji i dostępnej dokumentacji wyliczyliśmy dużo większą ilość robót ziemnych ok. 9500m<sup>3</sup> . Jeżeli wystąpi zwiększona ilość robót ziemnych czy będzie ona uwzględniona w robotach dodatkowych?”

3. „Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiaru robót:

Prosimy o wyjaśnienie:

W opisie przedmiotu zamówienia punkt III ppkt. 1a jest między innymi rozplantowanie gruntu ok. 1200m<sup>3</sup> na terenie etapu I . Z przeprowadzonej wizji lokalnej placu budowy wynika, iż tego gruntu jest około 500m<sup>3</sup> oprócz tego znajduje się w nim gruz, śmieci, żużel, popiół. Czy te odpady należy wywieźć i zutylizować na wysypisku śmieci”.

4. „Pozycja VIII. punkt 2a brzmi:

a) zrealizowali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki POLBRUK o pow. min 1000,0m<sup>2</sup>, i sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej długości min 250mb. Należy podać ich rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają przedstawić jeden wspólny wykaz. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie.

Proszę o wyjaśnienie i zamieszczenie na stronie internetowej, czy Zamawiającemu chodzi o jedno zamówienie na POLBRUK i jedno na sieć wodociągową lub kanalizację deszczową, czy o dwa zamówienia na POLBRUK i dwa zamówienia na sieć wodociągową lub kanalizację deszczową”.

**ODPOWIEDZI :**

**Ad 1.** W/w warunek może być spełniony w odrębnych zamówieniach. Należy wykazać się wykonaniem co najmniej 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki POLBRUK o pow. min 1000m<sup>2</sup> i min 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej dł. min 250m.

**Ad 2.** W wycenie (kosztorysie) należy uwzględnić pozycje „roboty ziemne”. Zgodnie z tabelą mas ziemnych i przekrojami poprzecznymi zaznaczonymi na rysunku makro niwelacji zamieszczonym w projekcie wykonawczym zamiennym ogrodzenia do przekroju 10-10 należy wykonać nasypy w ilości 6567 m<sup>3</sup>. Z racji tego, że podział na etapy (linia ogrodzenia tymczasowego oznaczone literami d'-b') przebiega w połowie rozpiętości pomiędzy przekrojem 10-10 a przekrojem 11-11 z ilości do wykonania nasypu 2705m<sup>3</sup> w przekroju 11-11 należy przyjąć do wykonania ok. 60% tej ilości. Szacunkowa ilość nasypów do wykonania etapu I wynosi ok.  $6567 + 2705 \times 60\% = 8190 \text{ m}^3$ . Brakującą ilość mas ziemnych do wykonania niwelacji terenu etapu I (po uwzględnieniu zgromadzonego do rozplantowania gruntu w ilości ok. 1200m<sup>3</sup> i mas ziemnych pochodzących z korytowania pod drogę dojazdową i aleje) w ilości ok. 6000m<sup>3</sup> należy pozyskać i przemieścić z terenu etapu II realizacji rozbudowy cmentarza. Roboty ziemne należy wycenić na etapie przygotowania oferty – nie przewiduje się robót dodatkowych.

Zgodnie z Rozdz. XV pkt. 3 SIWZ „Przedmiar robót należy potraktować jedynie jako materiał pomocniczy i nie stanowi on podstawy do wyceny robót przez Wykonawcę”.

**Ad 3.** Podana ilość 1200m<sup>3</sup> zgromadzonego gruntu na terenie etapu I jest wartością szacunkową. Dlatego też podczas wizji lokalnej dokonanej na terenie przyszłej budowy Wykonawca winien dokonać własnych obmiarów i przyjąć je do wyceny robót ziemnych. W gruncie zgromadzonym po prawej stronie projektowanej drogi dojazdowej znajdują się szczątkowe ilości gruzu, który zgodnie z zapisem SIWZ, Rodz. III pkt. 6 należało będzie wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 4km. W pozostałym gruncie zgromadzonym na terenie etapu I rozbudowy cmentarza gruz nie występuje.

**Ad 4.** Należy wykazać się wykonaniem co najmniej 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki POLBRUK o pow. min 1000m<sup>2</sup> i min 2 zamówienia na roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacji deszczowej dł. min 250m.

BURMISTRZ MIASTA

inż. Andrzej Kietczewski