



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

MIASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
NIP 719-153-20-12 Regon 450669714

GP.7013.6.2012. DD

Grajewo 08.08.2012r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn **„Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul.Proletariackiej”**, od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zwracamy się z prośbą o podanie:

- 1. konstrukcji odnawialnej nawierzchni na ul. Przemysłowej w Grajewie?*
- 2. jaka ilość metrów ma być odnawialna kanalizacji deszczowej Ø 1000 na ul. Proletariackiej?*
- 3. na jakiej szerokości ma być odnowiony chodnik przy budowie kanalizacji tłocznej?”*

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Ad.1. Odbudowę nawierzchni w ul.Przemysłowej należy przeprowadzić w następujący sposób:
a) na odcinku od skrzyżowania z ul.Elewatorską od strony ul.Cmentarnej należy odbudować nawierzchnię o konstrukcji KR3 tj:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr.15cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr.6cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr.5cm

b) na odcinku od skrzyżowania od ul.Elewatorskiej do końca zaprojektowanej sieci należy odbudować nawierzchnię bitumiczną w następujący sposób:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr.20cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr.6cm,

c) na odcinku gdzie budowa kanalizacji sanitarnej naruszy istniejący chodnik oraz krawężniki należy:

- ustawić krawężniki betonowe 20x30cm na ławie betonowej,
- ustawić obrzeża betonowe 6x20cm
- ułożyć chodnik z kostki betonowej szarej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonać wjazdy na posesje z kostki kolorowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej.

d) rzędne odbudowy nawierzchni należy dostosować do stanu istniejącego, poziom ustawienia krawężników i chodnika należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Grajewie.

Ad.2. Długość kanalizacji deszczowej w ul.Proletariackiej przewidywanej do przeprowadzenia robót naprawczo-konserwacyjnych wynosi ok.360mb (w świetle wykonywanej nawierzchni bitumicznej).

Ad.3. Odbudowę chodnika należy przeprowadzić na całej szerokości istniejącego chodnika tj ok.2,5mb.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
mgr Przemysław Chyliński
ZASTĘPCA BURMISTRZA