

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Remont dachu budynku przy ul. Buczka 9		
	Identyfikator kosztorysu: ZADM - REMONT DACHU BUCZKA 9	

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2013-04-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
10	KNR 4-01 511-3 Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku	1 m2	56,00
20	1-1 Utylizacja eternitu	1 m2	56,00
30	KNR 4-01 535-2 Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	308,25
40	KNR 4-01 414-5 Wymiana deskowania dachu z desek o gr.25 m w odstępach	1 m2	372,00
50	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	47,00
60	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	39,00
70	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	24,00
80	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach Rozebranie kominów wolno stojących	1 m3	3,00
<b>3</b>	<b>Wymiana pokrycia dachu i obróbek</b>		
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 529-1 Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową na łątach lub deskowaniu powierzchnia arkuszy do 4 m2 - w kolorze ceglasy	100 m2	3,72
20	KNR 2 604-2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	100 m2	3,72
30	KNR 2-02 WACETOB 514-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pasy pod rynnowe i nad rynnowe	100 m2	0,24
40	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm	100 m	0,48
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsiorzy	1 m	24,00
60	KNR 2-02 WACETOB 526-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm	100 m	0,39
70	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły	1 m3	5,00
80	KNR 2-02 219-5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	1 m2	2,00
90	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	1 m2	17,00

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2013-04-19 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

100	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-4 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych bariery śniegowe	1 m	20,00
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-4 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych ławy kominiarskie	1 m	4,00
120	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wylaz dachowy	1 szt	1,00
130	KNR 2-02 1611-1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 4 m	1 kolumna	2,00
140	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	1 m3	5,00
150	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	1 m3	5,00
----- Koniec wydruku -----			