

Przedmiar robót (remont dachu budynku przy ul. Kolejowej 3)

1. Rozbiórka rynien dachowych
 $2 \times 16 + 8 = 40 \text{ mb}$
2. Rozbiórka rur spustowych
 $3 \times 9,5 + 3,5 = 40 \text{ mb}$
3. Rozbiórka łączenia
 256 m^2
4. Łaczenie z mocowaniem folii paraprzepuszczalnej
 256 m^2
5. Krycie blachodachówką w kolorze ceglastym
 256 m^2
6. Montaż gąsiorów
 16 mb
7. Obróbki blacharskie kominów z blachy powlekanej
 $4,5 \text{ m}^2$
8. Obróbki blacharskie gzymsu i pasa podymowego
 24 m^2
9. Montaż wylazu dachowego
 1 szt.
10. Obróbki blacharskie wiatrownicy
 21 mb
11. Montaż rynien
 40 mb
12. Montaż rur spustowych
 40 mb
13. Montaż ław kominowych
 $2 \times 4 \text{ mb} = 8 \text{ mb}$
14. Rusztowanie
 $(16 \times 9) 2 = 288 \text{ m}^2$
15. Płoty przeciwniegiowe
 $16 + 8 = 24 \text{ mb}$