

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01	ul. Szpitalna	km	0,550	
	km 0+000 - 0+553,3 ;	0,55 <0.5533>			
				RAZEM	0,550
2	45111200-0	D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1km	m ³		
d.2	0202-08	64,5	m ³	64,500	
				RAZEM	64,500
3	45233300-2	D.04.00.00. PODBUDOWY			
3	KNNR 6	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²		
d.3	0112-06	90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
4	45233200-1	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	32,5	m	32,500	
				RAZEM	32,500
5	KNNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej typu POLBRUK 80mm, koloru czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm.	m ²		
d.4	0317-02	90	m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
6	KNNR 6	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m ²		
d.4	0101-04	350	m ²	350,000	
	Strona lewa ;			RAZEM	350,000
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.4	0502-02	352	m ²	352,000	
				RAZEM	352,000
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.4	0404-02	498	m	498,000	
	Strona lewa ;			RAZEM	498,000
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0404-04	31,7	m	31,700	
				RAZEM	31,700