

PRZEDMIAR ROBÓT

Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 61B w Grajewie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji budynku przy ul. Wojska Polskiego					
1	KNNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – poz. zastępcza	m ²	210.000	
				Razem	210.000
2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³	13.000	
				Razem	13.000
3	KNNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zapr. Cem.-wap. O pow. do 5m ²	m ²	20.000	
				Razem	20.000
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	210.000	
				Razem	210.000
5	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm- system STOPTER – przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. Suchej mieszanki	m ²	210.000	
				Razem	210.000
6	KNNNR 3 0701-02	Demontaż okiennic drewnianych o wym. 130 cmx162cm – 7 szt. - pozycja zastępcza	m ²	14.750	
				Razem	14.750
7	KNR 4-01 0901-02	Wymiana parapetów okiennych z blachy ocynkowanej o wym. 36cmx120 cm – 7 szt. - poz. zastępcza	m	8.400	
				Razem	8.400
8	KNNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi wejściowych o wym. 240cmx137 cm i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o wym. 90cmx210 cm wraz z robotami murowanymi – poz. zastępcza	m ²	1.900	
				Razem	1.900
9	KNNNR 3 0702-05	Wykucie z muru drzwi o wym. 100cmx215 cm	m ²	1.900	
				Razem	1.900
10	KNR 2-02 0103-01	Zamurowanie otworu drzwiowego	m ²	1.900	
				Razem	1.900
11	KNNNR 3 0703-01	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu elewacji daszku o wym. 285cmx100 cm nad drzwiami wejściowymi do budynku – poz. zastępcza	m ²	2.850	
				Razem	2.850
12	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podestu betonowego o wym. 75cmx255 cmx16cm przez wejściem do budynku – poz. zastępcza	m ²	1.920	
				Razem	1.920

Sporządził: Inspektor Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Inż. Dariusz Doliwa