

Wymiana okien w budynku UM przy ul. Strazackiej 6

Identyfikator kosztorysu: WYMIANA OKIEN W UM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-07-16 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 3 701-4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonowych wzmocnionych P4 z szybą ochronną od zewnątrz- na parterze - 28 szt.	1 m2	64,12
30	KNNR 3 701-4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonowych na piętrze	1 m2	75,57
40	KNR 4-01 1301-1 Wymiana lub uzupełnienie krat prostych- rozbiórka	1 m2	64,12
50	KNR 4-01 205-1 Wymiana podokienników o szer.do 30cm- poz. zastępcza dla podokienników z blachy powlekanej	1 m	76,25
60	KNR 4-01 707-5 Wykonanie tynków uzupełnień zwykłych kat.III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów /ścian/ z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	1 m	188,50
70	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	3,77
80	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji- poz. zast. wywóz okien z rozbiórki	1 m3	20,00

----- Koniec wydruku -----